

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คูเมือง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ ๑ ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ช่วงที่ ๑
๑. ขุดลอกซีเลนพร้อมปรับระดับลาดเอียง ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึก ๐.๐๐ - ๐.๕๐
เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม.

๒. ปรับพื้นถมดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐
ลบ.ม.

๓. ปรับปรุงคันดินคูเมือง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๔. ปรับพื้นที่ให้สัญจรสะดวกขึ้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร

๕. ติดตั้งตะแกรงดักขยะ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร

ช่วงที่ ๒

๑. ปรับปรุงคันดินคูเมือง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๒. ขุดลอกซีเลนพร้อมปรับระดับลาดเอียง ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๐.๐๐ -
๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม.

๓. ปรับพื้นที่ให้สัญจรสะดวกขึ้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.

๔. ปรับพื้นถมดินลูกรังพร้อมบดอัด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ลบ.ม.

๕. ขุดวางท่อใหม่ตามความลาดเอียง ท่อขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๑๗ ท่อน รวม ๓๔ ท่อน

ช่วงที่ ๓

๑. ปรับพื้นที่ให้สัญจรสะดวกขึ้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

๒. ขุดลอกซีเลนพร้อมปรับระดับลาดเอียง ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๐๐ - ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.

๓. ขุดวางท่อใหม่ตามความลาดเอียง ท่อขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๑๗ ท่อน รวม ๓๔ ท่อน

ช่วงที่ ๔

๑. ขุดลอกซีเลนพร้อมปรับระดับลาดเอียง ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๐๐ -
๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.

๒. ปรับพื้นที่ให้สัญจรสะดวกขึ้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

..... ๓. วางท่อคอนกรีตขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน วางท่อเหล็กขนาด ๑๐ นิ้ว พร้อมประตุน้ำ ถมดินพร้อมบดอัด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๕ เมตร จัดวางกระสอบทรายบริเวณคันดิน

..... ๔. กำจัดวัชพืช ปรับร่องคลอง ความกว้าง ๘ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร

..... ๕. ปกป้องพื้นที่น้ำ ๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๖๓,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายไพรัช มหาวงศ์นันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุชาย ผัสดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๗.๓ นายธนพล ผายเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายไพรัช มหาวงศ์นันท์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุชาย ผัสดี)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพล ผายเงิน)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข